

Przedmiar robót

**PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK NA ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -
WEHIKUŁ CHOTOWA**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK NA ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEHIKUŁ CHOTOWA		
1	Element	ROZBIÓRKI I DEMONTARZE		
1.1	KNR 404/705/9	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zlewy lub zmywaki	szt	3,00
1.2	KNR 404/705/5	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe	szt	3,00
1.3	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	3,00
1.4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m ²	szt	3,00
1.5	KNR 401/329/2 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapienna, grubość 12 cm.	m ²	1,20
1.6	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m ²	15,79
1.7	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	4,50
1.8	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,25
1.9	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację Krotność=2	m ³	0,25
2	Element	ROBOTY BUDOWLANO - WYKOŃCZENIOWE		
2.1	KNR 19/1023/12 (2)	Montaż drzwi łazienkowych	m ²	5,40
2.2	DC 20/604/1	Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm	m ²	15,79
2.3	DC 20/604/2	Wyrównanie podłoża, powierzchnie poziome, szpachlowanie ręczne, dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność=2	m ²	15,79
2.4	DC 19/404/3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma Krotność=2	m ²	15,79
2.5	DC 19/404/5	Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, wklejenie taśmy uszczelniającej	m	27,64
2.6	DC 20/304/3	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki duże 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm	m ²	3,20
2.7	DC 20/314/1	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu	m ²	15,79
2.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome sufit, preparatem Ceresit CT 17	m ²	15,79
2.9	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych sufity, 2-krotne	m ²	15,79
3	Element	ROBOTY SANITARNE		
3.1	KNRW 215/230/2 (1)	Dostawa i montaż umywalki dla NP - pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	3,00
3.2	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa dla NP	szt	3,00
3.3	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe do miski ustępowej NP	kpl	3,00
3.4	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla NP	kpl	3,00
3.5	KNR GEBERIT 215/105/2	Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny	szt	3,00
3.6	KNNR 2/1301/3 analogia	Poręcze do WC dla NP	szt.	3,00
3.7	KNNR 2/1301/3 analogia	Poręcze umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt.	6,00
3.8	DC 20/323/5	Dostawa i montaż luster dla NP	szt	3,00